



アウトランダー

スポーツグリル

RA745035P1

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。


この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。


また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

 **警告**  **注意** 警告、注意は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

 **警告** … 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

 **注意** … 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

 **アドバイス** … 取付の為に守って頂きたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は購入日から1年間の品質保証をしています。保証については購入された販売店での購入証明書（領収書、レシート等）が必要となります。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。（大切に保管して下さい。）

R023-0221-0606

株式会社ラリーアート

お客様へ

■取扱い上の注意



注意

- 1.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
- 2.当商品の加工は絶対に行わないで下さい。
- 3.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
- 4.洗車機または、高圧洗浄機を使用しての洗車はしないで下さい。
- 5.当商品を装着後、当商品に無理な力を加えて(押したり、引いたり)車両を移動させないでください。
- 6.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。
- 7.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。

■お手入れ方法

- 1.スポンジまたは、セーム皮等柔らかいもので清掃して下さい。



アドバイス

- たわしなど硬いものは表面を傷つける恐れがありますので、使用しないで下さい。
- コンパウンド(みがき粉)入りワックスは、当商品の表面を傷つける恐れがありますので、使用しないで下さい。
- 油脂類(ガソリン、軽油、灯油、ブレーキ液、エンジンオイル等)、酸・アルカリ・各種有機溶剤(シンナー、硫酸(バッテリー液)、ワックスリムーバ等)を付着させると、変色、シミひび割れの原因となりますので、絶対にさけて下さい。


- 2.万一、油脂類、酸、アルカリ、各種有機溶剤が付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布、またはセーム皮などで拭き取り、その後すみやかに充分水洗いをして下さい。

■部品適応表 (当商品の装着は次の適応表に合ったもので行って下さい。)

車種名	型式	部品番号
アウトランダー	CW5W	RA745035P1


R023-0221-0606

取付完成図




使用工具類 (次の工具を用意して下さい。)

オーナメントリムーバー



構成部品

①スポーツグリル (1個)



R023-0221-0606

取付上の注意

⚠ 警告


1.火傷などを防止する為、車両、エンジンを停止し、エンジンが完全に冷えてから 作業を行って下さい。

📖 アドバイス

- 2.取付け作業をする時は、作業台に布等を敷いて、スポーツグリル が傷付かない様にして下さい。
- 3.取付けクリップは確実に取付けて下さい。
- 4.落したり、無理な力を加えたりすると破損してしまいますので、充分注意して下さい。
- 5.記載事項に従わない取付方法によって発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。


取付順序

1.フロントグリルの取外し




(1)図の①のクリップ(4カ所)を外して下さい。

(2)フロントグリルを図示方向(↑)に押し上げながら、下側の②クリップ止め部を車両より取外して下さい。



(3)フロントグリルから②クリップ (下側3カ所)を取外して下さい。
(※スポーツグリルに付け替え使用します。)

フロントグリル裏面



📖 アドバイス

- 取外した ① クリップ、② クリップは取付け時に再使用しますので、なくさない様にして下さい。
- クリップを紛失または破損した場合は、別途三菱純正部品を手配して下さい。

① クリップ：MR200300


② クリップ：MR488006

R023-0221-0606

取付手順

2.スポーツグリルの取付け

①スポーツグリル裏面



(1)①スポーツグリルに元のフロントグリルから取外した、② クリップを差し込んで取付けて下さい。(下側3カ所)

(2)取外しと逆手順で、①スポーツグリルを下側② クリップから先に差し込み、元の③ クリップ(4個)で取付けて下さい。

③ クリップ	② クリップ

▼アドバイス

- ② クリップは差し込んでから手でカチッと言うまで押しこんで固定された事を確認して下さい。
- 強く押し過ぎないようにして下さい。破損の原因となります。

3.取付後の確認

(1)スポーツグリルが確実に取付けられ、ガタがない事を確認して下さい。

MEMO

R023-0221-0606